

## KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi gminnej 120820W Regimin - Kliczki od km 0+000 do km 1+768

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,768		
2	D.01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I WYCINKA DRZEW	-	-	-	-
2.1		KARCZOWANIE PNI DRZEW O ŚREDNICY 36-100cm WRAZ Z WYWIEZIENIEM KARPIN NA ODL. DO 10 KM, UZUPEŁNIENIE WYKOPU PO KARPIE	szt	17,000		
3	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
3.1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 CM WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODL. DO 10 km	m2	286,52		
		<b>D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	D.01.02.02	WYKONANIE NASYPÓW	-	-	-	-
4.1		WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z WBUDOWANIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM Z GRUNTU UZYSKANEGO Z DOKOPU	m3	105,50		
		<b>D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
5	D.03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	-	-	-	-
5.1		UŁOŻENIE PRZEPUSTU Z RUR WIPRO POD KORONĄ DROGI O ŚREDNICY 60CM	mb	8,00		
5.2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU FI 60	szt	2,00		
		<b>D.04.00.00 PODBUDOWA</b>				
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-	-	-

6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, ZJAZDÓW PUBLICZNYCH	m2	6 086,70		
7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
7.1		WARSTWA OCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10 CM	m2	38,65		
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
8.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. GR 10 CM	m2	6 048,05		
		<b>D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
9	D.05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-	-	-
9.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM	m2	38,25		
10	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
10.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIU O UZIARNIENIU AC11W -WARSTWA WIAŻĄCA GR. WARSTWY 4CM	m2	5 830,22		
		<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
11	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
11.1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI GR. Do 5CM	m2	3 629,32		
<b>Razem netto</b>						
<b>22 % VAT</b>						
<b>Razem brutto</b>						

.....  
(podpis kosztorysanta)