

## PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej 120820W Regimin - Kliczki od km 0+000 do km 1+768

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,768
2	D.01.02.01	MECHANICZNE KARCZOWANIE KRZAKÓW I WYCINKA DRZEW	-	
2,1		KARCZOWANIE PNI DRZEW O ŚREDNICY 36-100cm WRAZ Z WYWIEZIENIEM KARPIN NA ODL. DO 10 KM, UZUPEŁNIENIE WYKOPU PO KARPIE	szt	17,00
3	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-
3,1		MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUBOŚĆ WARSTWY DO 20 CM WRAZ Z ODWOZEM I ZŁOŻENIEM W NASYP NA ODL. DO 10 km	m2	645,00m2 - poszerzenie drogi 1768X1,5 X 2 = 5304,00 m2 = 645,00 + 5340,00 = <u>5985,00m2</u>
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
4	D 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	-	-
4,1		WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z WBUDOWANIEM W NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM Z GRUNTU UZYSKANEGO Z DOKOPU	m3	10,00m3 - w km 1+611 od km 1+645 do 1+750 - 105mb x 0,91 m2 = 95,55 m3 10,0+95,5 = <u>105,50 m3</u>
		D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	D.03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	-	-
5,1		UŁOŻENIE PRZEPUSTU Z RUR WIPRO POD KORONĄ DROGI O ŚREDNICY 60CM	mb	8,00 mb - w km 1+611
5,2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU FI 60	szt	2,00
		D.04.00.00 PODBUDOWA		

6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	-	-
6,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, ZJAZDÓW PUBLICZNYCH	m2	6048,05 m2 - droga 38,65 m2 - zjazdy publiczne RAZEM 6086,70
7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
7,1		WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM	m2	38,65 m2 - zjazdy publiczne
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
8,1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĘ GR 10 CM	m2	6048,05 - droga m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
9	D.05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	-	-
9,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KRUSZYWA ŁAMANEGO		38,25 m2 - zjazdy publiczne
10	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
10,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIU O UZIARNIENIU AC11W -WARSTWA WIĄŻĄCA GR. WARSTWY 4CM	m2	5830,22 m2 -droga
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	D06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	m2	
11,1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI	m2	3629,32m2