

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont posadzek korytarzy z robotami towarzyszącymi</b>			
1	NZ	Zmycie i odtłuszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1		Korytarz: 31.25*3.73+2.35*0.44+5.73*3.07+2.64*2.03+2.72*3.87+1.05*2.13	m <sup>2</sup>	153.310	
		Zaplecze przy świetlicy: 3.92*2.70+0.80*0.32	m <sup>2</sup>	10.840	
		Pomieszczenie przy świetlicy: 5.77*2.68	m <sup>2</sup>	15.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	podłogach Korytarz: 31.25*3.73+2.35*0.44+5.73*3.07+2.64*2.03+2.72*3.87+1.05*2.13	m <sup>2</sup>	153.310	
		Zaplecze przy świetlicy: 3.92*2.70+0.8*0.32	m <sup>2</sup>	10.840	
		Pomieszczenie przy świetlicy: 5.77*2.68	m <sup>2</sup>	15.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
3	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej - analogia posadzki z plastiduru	m		
d.1	0806-04	40.0	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	NNRNKB	Gruntowanie podłoży i posypywanie piaskiem kwarcowym- analogia - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	179.614	m <sup>2</sup>	179.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
5	KNR 4 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04	2*(31.25+3.73+2.35+0.44+5.73+3.07+2.64+2.03+2.72+3.87+1.05+2.13)	m	122.020	
		2*(3.92+2.70+0.8+0.32+5.77+2.68)	m	32.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
6	KNR 4 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
d.1	0705-01	154.40	m	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
7	NNRNKB 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - analogi - gruntem do podłoży nie chłonnych - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1134-01	179.614+0.1*154.40	m <sup>2</sup>	195.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.054</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	179.614	m <sup>2</sup>	179.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-03	Krotność = 5 179.614	m <sup>2</sup>	179.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1131-03	179.614	m <sup>2</sup>	179.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.614</b>
11	KNR 2.02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne wyobleniowe	m		
d.1	1113-06	154.40	m	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
12	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	195.054	m <sup>2</sup>	195.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.054</b>
13	KNR 2.02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	195.054	m <sup>2</sup>	195.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.054</b>
14	Kalkulacja	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - dopłata za ułożenie wykładziny wzoru wg podanego rysunku	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2.02	Uszczelnienie szczelin silikonem	m		
d.1	0617-15				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		154.40	m	154.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.400</b>
16	KNR 4 01 d.1 0322-0301	Obsadzenie listew progowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 195.054*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.852	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.852</b>
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 2 5.852	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.852	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.852</b>
19	KNR 4 01 d.1 0001-01	Koszt skladowania gruzu	m <sup>3</sup>		
		5.852	m <sup>3</sup>	5.852	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.852</b>
<b>2</b>		<b>Roboty malarskie pomieszczen</b>			
20	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 Zaplecze przy swietlicy: 3.92*2.70+0.80*0.32+2*2.00*(3.92+2.70+0.32) Pomieszczenie przy swietlicy: 5.77*2.68+2*2.00*(5.77+2.68)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.600	
			m <sup>2</sup>	49.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.864</b>
21	KNR 4-01 d.2 1208-02	Lugowanie farby olejnej z tynkow scian 1.52*(3.92+2.70+0.32+5.77+2.68)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.393</b>
22	KNNR 2 d.2 0903-03	Przygotowanie podloza na scianach- reczne gruntowanie 87.864+23.393	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	111.257	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.257</b>
23	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na scianach na podlozu z tynku 2*2.00*(3.92+2.70+0.32) 2*2.00*(5.77+2.68)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27.760	
			m <sup>2</sup>	33.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.560</b>
24	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na scianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 61.56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.560</b>
25	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podlozu z tynku 3.92*2.70+0.8*0.32+5.77*2.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.304</b>
26	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gladzcie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 26.304	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.304</b>
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem 61.56+26.304+2*2.40*2.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.024</b>
28	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.52*(3.92+2.70+0.32+5.77+2.68)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.393</b>
29	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w scianach z cegiel 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 4-02 d.2 0521-02	Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR-W 2-15 d.2 0418-05	Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci do 1600 mm - bez kosztu grzejnika 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		2	urz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Wydzielenie magazynu sprzętu sportowego</b>			
33	KNR-W 2-02 d.3 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 50-02 2.40*2.95-1.0*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.030</b>
34	KNNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.0*0.90	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
35	KNR-W 2-02 d.3 20204-02	Elementy wykończenia boazerii - opaska	m		
		2*(2.0+2.0+1.0)	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
36	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - wypełnienie skrzydła z płyty OSB	m <sup>2</sup>		
		2.0*0.9	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
37	KNR 4-01 d.3 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.0*0.90*2*2	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>4</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
38	KNR 5-08 d.4 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		4*29	szt.	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
39	KNR 5-08 d.4 0514-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - rastrowych - zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - przelotowych	szt.		
		25+2+2	szt.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
40	KNNR 9 d.4 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNNR 9 d.4 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>